



Capitólio
PREFEITURA

RECEBEMOS
MUNICIPAL SEC.

23 01 2023

Felipe Augusto

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 08 DE 23 DE JANEIRO DE 2023.

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Chefe do Poder Executivo do Município de Capitólio/MG, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE PROPOR A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial para continuidade da construção do centro de especialidades e fisioterapia, na seguinte dotação orçamentaria:

DOTAÇÃO

02 – Executivo

02.05 – Fundo Municipal de Saúde

02.05.10 – Saúde

02.05.10.302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.10.302.0004 – Priorizando Vidas

02.05.10.302.0004.1002 – Construção Centro Especialidades e Fisioterapia

02.05.10.302.0004.1002.449051 – Obras e Instalações.

R\$182.280,52 (Cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos)





Capitólio
P R E F E I T U R A

Ilustre Senhor
Gabriel Sansoni da Mata
Presidente da Câmara Municipal de Capitólio/MG.

Em cordial visita, remeto a Vossa Senhoria, e por vosso intermédio aos demais Vereadores, o anexo Projeto de lei Ordinária que **“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”**.


O referido projeto consiste na abertura de crédito para pagamento da obra de construção do Centro de Especialidades e Fisioterapia, conforme boletim de medição emitido pelo Setor Municipal de Engenharia.

Vale ressaltar que o detalhamento dos valores que serão repassados a título de pagamento pela execução da obra, encontra-se na justificativa anexa ao presente.

Justificada a necessidade, encaminho-lhes o Projeto de Lei, para que seja apreciado e aprovado, de acordo com o entendimento dos Nobres Legisladores Municipais.

Na oportunidade, reiterando a Vossa Senhoria, e seus ilustres Pares nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Capitólio, 23 de janeiro de 2023.


CRISTIANO GERALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Abertura de crédito adicional especial para término da construção de Centro de Especialidades e Fisioterapia.

02 – Executivo

02.05 – Fundo Municipal de Saúde

02.05.10 – Saúde

02.05.10.302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.10.302.0004 – Priorizando Vidas

02.05.10.302.0004.1002 – Construção Centro Especialidades e Fisioterapia

02.05.10.302.0004.1002.449051 – Obras e Instalações.

R\$182.280,52 (Cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos)

FONTE:

- R\$127.950,00 proveniente de excesso de arrecadação do convênio.

- Anulação

02 – Executivo

02.05 – Fundo Municipal de Saúde

02.05.10 – Saúde

02.05.10.302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.05.10.302.0004 – Priorizando Vidas

02.05.10.302.0004.2034 – Manut. Ativ. Media Alta Complexidade

02.05.10.302.0004.2034. 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

R\$54.330,52 (Cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos)



JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, esclarecer a respeito da solicitação de abertura de crédito especial para término da construção de Centro de Especialidades e Fisioterapia, no valor total de R\$ 182.280,52 (Cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos).

Informo que, dentro deste valor total, R\$ 127.950,00 (Cento e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta reais) serão oriundos de repasse que será realizado pelo Ministério da Saúde, conforme contrato de repasse nº 859670/2017, segundo boletim de medição nº 05, em anexo, que possui valor total de R\$ 191.508,95 (Cento e noventa e um mil, quinhentos e oito reais e noventa e cinco centavos), porém deste valor já foram pagos a empresa o valor de R\$ 101.678,78 (Cento e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), que foi o restante que o município precisava aportar de contrapartida. E a diferença do restante do valor, de R\$ 38.119,83 (Trinta e oito mil, cento e dezenove reais e oitenta e três centavos) será para pagamento do último boletim de medição, que será expedido assim que as obras forem finalizadas e o engenheiro fiscal aprovar os trabalhos executados pela empresa.

Informo ainda que, o valor de R\$ 54.330,52 (Cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) é referente ao pagamento de aditivo, por meio de recurso próprio, sendo: R\$ 42.444,32 (Quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) relativo à medição do aditivo 02, em anexo, e o restante do valor também será para pagamento de aditivo, por meio de boletim de medição que será expedido assim que as obras forem concluídas e o engenheiro fiscal aprovar os trabalhos executados.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

Roberta Martins Rocha

Diretora do Departamento de Administração

Nº OPERAÇÃO 1047654-70	Nº SICONV 859670/2017	GESTOR	PROGRAMA Programa Aperfeiçoamento do SUS	ACÃO / MODALIDADE Saúde	RECURSO OGU
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Capitólio			MUNICÍPIO / UF CAPITÓLIO MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua José da Mata Leonel	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
Nº CTEF 202/2021	EMPRESA EXECUTORA Engemais Empreendimentos e Participações LTDA		CNPJ 39.826.859/0001-90	OBJETO DO CTEF Execução de Obra para Construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde	INÍCIO DA OBRA 14/10/2021

Realizado Acumulado: 95,80%

Período: 02/08/2022 a 17/11/2022

Medição: 05

Número de linhas do BM: 257

Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
		603.555,80	64,07	31,73	95,80	386.698,46	191.508,95	578.207,41
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		64,07	31,73	95,80	386.698,46	191.508,95	578.207,41
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM RIBITES 540 E PARAFUSOS 3/8 E, ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1.334,92	100,00	-	100,00	1.334,92	-	1.334,92
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		-	-	-	-	-	-
1.3	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG	4.528,98	100,00	-	100,00	4.528,98	-	4.528,98
1.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	188,58	100,00	-	100,00	188,58	-	188,58
2	INFRA-ESTRUTURA		-	-	-	-	-	-
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017		-	-	-	-	-	-
2.2	ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "IN LOCO" D = 320 MM		-	-	-	-	-	-
2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF		-	-	-	-	-	-
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		-	-	-	-	-	-
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015		-	-	-	-	-	-
2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015		-	-	-	-	-	-
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015		-	-	-	-	-	-
2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM. AF_12/2015		-	-	-	-	-	-
2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015		-	-	-	-	-	-
2.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		-	-	-	-	-	-
2.11	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO,ESP.12MM,REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO		-	-	-	-	-	-

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
2.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	8.304,45	100,00	-	100,00	8.304,45	-	8.304,45
2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	-	-	-	-	-	-	-
2.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO	192,24	-	100,00	100,00	-	192,24	192,24
3	SUPRA-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	-	-	-	-	-	-	-
3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	315,79	100,00	-	100,00	315,79	-	315,79
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1.360,72	100,00	-	100,00	1.360,72	-	1.360,72
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	1.022,98	100,00	-	100,00	1.022,98	-	1.022,98
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	1.555,17	100,00	-	100,00	1.555,17	-	1.555,17
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	6.437,29	100,00	-	100,00	6.437,29	-	6.437,29
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	2.891,01	100,00	-	100,00	2.891,01	-	2.891,01
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	340,42	100,00	-	100,00	340,42	-	340,42
3.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	3.634,63	100,00	-	100,00	3.634,63	-	3.634,63
3.10	ESCORAMENTO FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	302,98	100,00	-	100,00	302,98	-	302,98
3.11	CONTRAVERGA e Vergas MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	1.768,99	100,00	-	100,00	1.768,99	-	1.768,99
4	PAREDES E PAINÉIS	-	-	-	-	-	-	-
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	24.037,80	100,00	-	100,00	24.037,80	-	24.037,80
5	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	3.749,74	100,00	-	100,00	3.749,74	-	3.749,74
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (área externa)	3.788,62	100,00	-	100,00	3.788,62	-	3.788,62
5.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	12.236,82	100,00	-	100,00	12.236,82	-	12.236,82
5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (áreas internas e externas)	32.851,19	100,00	-	100,00	32.851,19	-	32.851,19

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	24.350,79	50,00	50,00	100,00	12.175,40	12.175,39	24.350,79
5.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (piscina)	1.401,37	50,00	50,00	100,00	700,69	700,68	1.401,37
5.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	8.590,08	70,00	25,00	95,00	6.013,06	2.147,52	8.160,58
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	2.590,12	-	-	-	-	-	-
6	PAVIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	30.839,73	70,00	30,00	100,00	21.587,81	9.251,92	30.839,73
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	5.280,16	70,00	30,00	100,00	3.696,11	1.584,05	5.280,16
6.3	REVESTIMENTO DOM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM², PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (50X50)	1.431,52	70,00	30,00	100,00	1.002,06	429,46	1.431,52
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 piscina	7.217,65	50,00	50,00	100,00	3.608,83	3.608,82	7.217,65
6.5	REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	782,29	50,00	50,00	100,00	391,15	391,14	782,29
6.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 (ESPESSURA 2 CM)	5.288,63	100,00	-	100,00	5.288,63	-	5.288,63
6.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	10.773,35	100,00	-	100,00	10.773,35	-	10.773,35
6.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (ESTACIONAMENTO)	4.100,83	-	100,00	100,00	-	4.100,83	4.100,83
6.9	LANÇAMENTO E POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0"	2.506,14	-	100,00	100,00	-	2.506,14	2.506,14
6.10	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5 MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	464,45	-	-	-	-	-	-
6.11	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5 MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	711,85	-	-	-	-	-	-
7	INSTALAÇÃO DE GRANITOS		-	-	-	-	-	-
7.1	SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	5.428,38	100,00	-	100,00	5.428,38	-	5.428,38
7.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	2.489,18	-	100,00	100,00	-	2.489,18	2.489,18
8	ESQUADRIAS		-	-	-	-	-	-
8.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 P	1.123,56	50,00	50,00	100,00	561,78	561,78	1.123,56
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	2.747,01	60,00	40,00	100,00	1.648,21	1.098,80	2.747,01
8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	4.937,60	60,00	40,00	100,00	2.962,56	1.975,04	4.937,60
8.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO, 01 FOLHA PIVOTANTE, 80X210CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE KIT PIVÔ SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO TIPO MAÇANETA, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR.(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	5.329,08	-	75,00	75,00	-	3.996,81	3.996,81

Item	Orçamento Contratado Discriminação	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
8.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA DE CORRER, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: KIT PORTA DE CORRER, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	987,52	50,00	50,00	100,00	493,76	493,76	987,52
8.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, 02 FOLHAS PIVOTANTE , 140X210CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE KIT PIVÔ SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO E PUXADOR.(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	3.215,64	-	75,00	75,00	-	2.411,73	2.411,73
8.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA, 01 FOLHA DE CORRER, 120X210CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: KIT PORTA DE CORRER, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2.326,10	50,00	50,00	100,00	1.163,05	1.163,05	2.326,10
8.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA, 01 FOLHA DE CORRER, 115X210CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: KIT PORTA DE CORRER, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.161,20	100,00	-	100,00	1.161,20	-	1.161,20
8.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 01 FOLHA DE CORRER, 100X210CM, ESPESSURA 3,50 CM, ITENS INCLUSOS: KIT PORTA DE CORRER, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2.792,37	60,00	40,00	100,00	1.675,42	1.116,95	2.792,37
8.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, 02 FOLHAS PIVOTANTE , 150X210CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE KIT PIVÔ SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO E PUXADOR.(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	3.384,16	-	75,00	75,00	-	2.538,12	2.538,12
8.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, 02 FOLHAS PIVOTANTE , 130X210CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE KIT PIVÔ SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO E PUXADOR.(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	1.523,54	-	75,00	75,00	-	1.142,66	1.142,66
8.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, 02 FOLHAS DE CORRER, 200X210CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE KIT PIVÔ SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO E PUXADOR.(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	2.113,42	-	75,00	75,00	-	1.585,07	1.585,07
8.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO , 04 FOLHAS DE CORRER, 250X210CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE PERFIS DE ALUMÍNIO, TRILHO SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR.(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	5.925,66	-	75,00	75,00	-	4.444,25	4.444,25
8.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO , 04 FOLHAS DE CORRER, 300X220CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE PERFIS DE ALUMÍNIO, TRILHO SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR.(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	3.504,54	-	75,00	75,00	-	2.628,41	2.628,41
8.15	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF 12/2019	2.368,02	-	-	-	-	-	-
8.16	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	767,65	-	-	-	-	-	-
8.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO, 01 FOLHA BASCULANTE , 40X60CM, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE PERFIS DE ALUMÍNIO E KIT BASCULANTE (KIT PIVÔ, TRINCO E PUXADOR).(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	83,18	-	75,00	75,00	-	62,39	62,39
8.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO, 01 FOLHA BASCULANTE , 70X60CM, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE PERFIS DE ALUMÍNIO E KIT BASCULANTE (KIT PIVÔ, TRINCO E PUXADOR).(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	873,36	-	75,00	75,00	-	655,02	655,02
8.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, 02 FOLHAS DE CORRER E 02 FIXAS , 180X110CM, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE PERFIS DE ALUMÍNIO, TRILHO SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA E CONTRA FECHADURA.(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	7.548,31	-	75,00	75,00	-	5.661,23	5.661,23

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
8.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, 01 FOLHA DE CORRER E 01 FIXA , 99X100CM, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE PERFIS DE ALUMÍNIO, TRILHO SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA E CONTRA FECHADURA.(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	343,11	-	75,00	75,00	-	257,33	257,33
8.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE , 01 FOLHA DE CORRER E 01 FIXA , 120X100CM, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE PERFIS DE ALUMÍNIO, TRILHO SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA E CONTRA FECHADURA.(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	831,78	-	75,00	75,00	-	623,84	623,84
8.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, 01 FOLHA DE CORRER E 01 FIXA COM 1,0 M DE ALTURA, E UM VIDRO FIXO NA PARTE SUPERIOR COM 0,50 M DE ALTURA, TOTALIZANDO 160X150CM, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE PERFIS DE ALUMÍNIO, TRILHO SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA E CONTRA FECHADURA.(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	4.158,80	-	75,00	75,00	-	3.119,10	3.119,10
8.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, 02 FOLHAS DE CORRER E 02 FIXAS, 200X110CM, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE PERFIS DE ALUMÍNIO, TRILHO SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA E CONTRA FECHADURA.(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	762,46	-	75,00	75,00	-	571,85	571,85
8.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE , 02 FOLHAS DE CORRER E 02 FIXAS, 300X110CM, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS COMPOSTO DE PERFIS DE ALUMÍNIO, TRILHO SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA E CONTRA FECHADURA.(CONFORME DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS)	1.143,67	-	75,00	75,00	-	857,75	857,75
9	PINTURA		-	-	-	-	-	-
9.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PAA REMOÇÃO DE TINTA	4.366,32	50,00	50,00	100,00	2.183,16	2.183,16	4.366,32
9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	5.185,25	60,00	40,00	100,00	3.111,15	2.074,10	5.185,25
9.3	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA). AF_06/2014	11.399,20	-	100,00	100,00	-	11.399,20	11.399,20
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	6.501,64	-	100,00	100,00	-	6.501,64	6.501,64
9.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	221,66	-	100,00	100,00	-	221,66	221,66
9.6	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE METALICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.	364,73	80,00	20,00	100,00	291,78	72,95	364,73
9.7	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL.	676,05	-	-	-	-	-	-
9.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	9.197,72	30,00	70,00	100,00	2.759,32	6.438,40	9.197,72
9.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	3.777,76	-	100,00	100,00	-	3.777,76	3.777,76
9.10	LINHAS DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10 MM (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	180,20	-	100,00	100,00	-	180,20	180,20
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES		-	-	-	-	-	-
10.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	2.616,64	80,00	20,00	100,00	2.093,31	523,33	2.616,64
10.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	99.267,59	100,00	-	100,00	99.267,59	-	99.267,59
10.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	22.895,12	100,00	-	100,00	22.895,12	-	22.895,12
10.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	14.325,97	80,00	20,00	100,00	11.460,78	2.865,19	14.325,97
10.5	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA FORRO DE GESSO	3.510,45	80,00	20,00	100,00	2.808,36	702,09	3.510,45
11	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		-	-	-	-	-	-
11.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24 GSG, DESENVOLVIMENTO= 75 CM	6.266,64	70,00	30,00	100,00	4.386,65	1.879,99	6.266,64
11.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	3.915,35	-	100,00	100,00	-	3.915,35	3.915,35

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
11.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	4.952,58	50,00	50,00	100,00	2.476,29	2.476,29	4.952,58
11.4	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	210,93	-	100,00	100,00	-	210,93	210,93
11.5	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 20 CM	4.418,97	90,00	10,00	100,00	3.977,07	441,90	4.418,97
11.6	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	6.962,38	90,00	10,00	100,00	6.266,14	696,24	6.962,38
11.7	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	626,12	40,00	60,00	100,00	250,45	375,67	626,12
11.8	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	88,88	50,00	50,00	100,00	44,44	44,44	88,88
11.9	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	1.999,20	-	100,00	100,00	-	1.999,20	1.999,20
11.10	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	15,68	-	100,00	100,00	-	15,68	15,68
11.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	17,02	-	100,00	100,00	-	17,02	17,02
11.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	210,45	50,00	50,00	100,00	105,23	105,22	210,45
11.13	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	263,46	50,00	50,00	100,00	131,73	131,73	263,46
11.14	RALO LINEAR OCULTO 100 X 5 CM INOX	798,02	-	100,00	100,00	-	798,02	798,02
11.15	JUNÇÃO REDUÇÃO 45° 100 X 50	33,19	100,00	-	100,00	33,19	-	33,19
11.16	CONDUTOR EM AÇO GALVANIZADO 100 MM	7.155,60	-	-	-	-	-	-
11.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	1.752,02	40,00	60,00	100,00	700,81	1.051,21	1.752,02
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-
12.1	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 05/2018	1.298,14	-	100,00	100,00	-	1.298,14	1.298,14
12.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	953,41	40,00	60,00	100,00	381,36	572,05	953,41
12.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	4.170,81	50,00	50,00	100,00	2.085,41	2.085,40	4.170,81
12.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	835,50	40,00	60,00	100,00	334,20	501,30	835,50
12.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	657,92	-	100,00	100,00	-	657,92	657,92
12.6	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	36,29	-	100,00	100,00	-	36,29	36,29
12.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	11,66	-	100,00	100,00	-	11,66	11,66
12.8	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	425,67	40,00	60,00	100,00	170,27	255,40	425,67
12.9	CAIXA DE INSPEÇÃO 300 MM PVC	1.959,93	-	100,00	100,00	-	1.959,93	1.959,93
12.10	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	109,28	-	100,00	100,00	-	109,28	109,28
12.11	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	130,41	60,00	40,00	100,00	78,25	52,16	130,41

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	100,62	50,00	50,00	100,00	50,31	50,31	100,62
12.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	10,83	40,00	60,00	100,00	4,33	6,50	10,83
12.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	160,78	40,00	60,00	100,00	64,31	96,47	160,78
12.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	293,49	40,00	60,00	100,00	117,40	176,09	293,49
12.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	58,89	40,00	60,00	100,00	23,56	35,33	58,89
12.17	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	23,90	40,00	60,00	100,00	9,56	14,34	23,90
12.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	90,65	40,00	60,00	100,00	36,26	54,39	90,65
12.19	JOELHO 90° BRANCO. C/ ANEL LABIAL SÉRIE NORMAL DN 40 X 38	188,75	40,00	60,00	100,00	75,50	113,25	188,75
12.20	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	8,69	40,00	60,00	100,00	3,48	5,21	8,69
12.21	JUNÇÃO REDUÇÃO 45° 100 X 50	64,22	40,00	60,00	100,00	25,69	38,53	64,22
12.22	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	23,26	40,00	60,00	100,00	9,30	13,96	23,26
12.23	CURVA LONGA 45° DN 50	37,24	40,00	60,00	100,00	14,90	22,34	37,24
12.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	165,44	40,00	60,00	100,00	66,18	99,26	165,44
12.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	11,12	40,00	60,00	100,00	4,45	6,67	11,12
12.26	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	135,89	40,00	60,00	100,00	54,36	81,53	135,89
12.27	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	43,18	40,00	60,00	100,00	17,27	25,91	43,18
12.28	TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 100 X 50	121,77	40,00	60,00	100,00	48,71	73,06	121,77
12.29	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	47,22	40,00	60,00	100,00	18,89	28,33	47,22
12.30	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIA IS. AF_12/2014	42,93	40,00	60,00	100,00	17,17	25,76	42,93
12.31	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	212,84	40,00	60,00	100,00	85,14	127,70	212,84
12.32	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	93,54	40,00	60,00	100,00	37,42	56,12	93,54
13	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	-	-	-	-	-	-	-
13.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	106,08	100,00	-	100,00	106,08	-	106,08
13.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	41,40	100,00	-	100,00	41,40	-	41,40
13.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	17,25	100,00	-	100,00	17,25	-	17,25

Item	Orçamento Contratado Discriminação	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo Periodo	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo Periodo
13.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	33,88	100,00	-	100,00	33,88	-	33,88
13.5	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO COM ENTRADA ELÉTRICA, ENTRADA DE INFRA DE COBRE E SAÍDA DE DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE COBRE.	462,60	100,00	-	100,00	462,60	-	462,60
13.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	481,34	100,00	-	100,00	481,34	-	481,34
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	-	-	-	-	-	-	-
14.1	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA.	2.690,10	100,00	-	100,00	2.690,10	-	2.690,10
14.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	105,03	-	100,00	100,00	-	105,03	105,03
14.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	1.319,94	35,00	65,00	100,00	461,98	857,96	1.319,94
14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	1.912,41	15,00	85,00	100,00	286,86	1.625,55	1.912,41
14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	1.109,53	25,00	75,00	100,00	277,38	832,15	1.109,53
14.6	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	53,70	-	100,00	100,00	-	53,70	53,70
14.7	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/ 2016	188,58	-	100,00	100,00	-	188,58	188,58
14.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013	211,48	-	100,00	100,00	-	211,48	211,48
14.9	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2"	376,88	-	100,00	100,00	-	376,88	376,88
14.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	1.796,22	-	100,00	100,00	-	1.796,22	1.796,22
14.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1 2/2014	314,64	20,00	80,00	100,00	62,93	251,71	314,64
14.12	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2.397,68	-	100,00	100,00	-	2.397,68	2.397,68
14.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	308,16	-	100,00	100,00	-	308,16	308,16
14.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	65,57	-	100,00	100,00	-	65,57	65,57
14.15	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	131,10	80,00	20,00	100,00	104,88	26,22	131,10
14.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	143,52	80,00	20,00	100,00	114,82	28,70	143,52
14.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	140,60	80,00	20,00	100,00	112,48	28,12	140,60
14.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	85,77	80,00	20,00	100,00	68,62	17,15	85,77
14.19	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	12,78	80,00	20,00	100,00	10,22	2,56	12,78
14.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN CR 25,47 O E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	58,33	80,00	20,00	100,00	46,66	11,67	58,33

Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
14.21	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM UN CR 7,33 M X 1,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	323,96	80,00	20,00	100,00	259,17	64,79	323,96
14.22	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	26,24	80,00	20,00	100,00	20,99	5,25	26,24
14.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	256,70	80,00	20,00	100,00	205,36	51,34	256,70
14.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	228,60	100,00	-	100,00	228,60	-	228,60
14.25	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	18,26	80,00	20,00	100,00	14,61	3,65	18,26
14.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	494,42	80,00	20,00	100,00	395,54	98,88	494,42
14.27	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	49,54	80,00	20,00	100,00	39,63	9,91	49,54
14.28	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	259,82	80,00	20,00	100,00	207,86	51,96	259,82
14.29	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	194,56	80,00	20,00	100,00	155,65	38,91	194,56
14.30	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	52,32	80,00	20,00	100,00	41,86	10,46	52,32
14.31	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	39,94	80,00	20,00	100,00	31,95	7,99	39,94
14.32	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	30,94	80,00	20,00	100,00	24,75	6,19	30,94
14.33	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	110,58	80,00	20,00	100,00	88,46	22,12	110,58
14.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	50,82	80,00	20,00	100,00	40,66	10,16	50,82
14.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	141,75	80,00	20,00	100,00	113,40	28,35	141,75
14.2	PISCINA	-	-	-	-	-	-	-
14.2.1	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	50,80	-	100,00	100,00	-	50,80	50,80
14.2.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	73,72	-	100,00	100,00	-	73,72	73,72
14.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	173,25	100,00	-	100,00	173,25	-	173,25
14.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	477,87	100,00	-	100,00	477,87	-	477,87
14.2.5	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	815,57	100,00	-	100,00	815,57	-	815,57
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-
15.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.289,68	80,00	20,00	100,00	1.031,74	257,94	1.289,68
15.2	CAIXA DE DRENAGEM DE INPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	233,62	-	100,00	100,00	-	233,62	233,62
15.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL CLARO)	403,10	100,00	-	100,00	403,10	-	403,10

Item	Orçamento Contratado Discriminação	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
15.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (VERDE)	403,10	100,00	-	100,00	403,10	-	403,10
15.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (PRETO)	357,80	100,00	-	100,00	357,80	-	357,80
15.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (VERMELHO)	642,15	100,00	-	100,00	642,15	-	642,15
15.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (AZUL CLARO)	1.211,53	100,00	-	100,00	1.211,53	-	1.211,53
15.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (VERDE)	1.673,84	100,00	-	100,00	1.673,84	-	1.673,84
15.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (PRETO)	2.290,12	100,00	-	100,00	2.290,12	-	2.290,12
15.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (AZUL CLARO)	368,40	100,00	-	100,00	368,40	-	368,40
15.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (VERDE)	393,75	100,00	-	100,00	393,75	-	393,75
15.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	722,70	100,00	-	100,00	722,70	-	722,70
15.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	480,53	-	100,00	100,00	-	480,53	480,53
15.14	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	88,92	-	100,00	100,00	-	88,92	88,92
15.15	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	62,90	-	100,00	100,00	-	62,90	62,90
15.16	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	2.400,72	-	100,00	100,00	-	2.400,72	2.400,72
15.17	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	308,20	-	100,00	100,00	-	308,20	308,20
15.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	297,24	-	100,00	100,00	-	297,24	297,24
15.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.422,00	-	100,00	100,00	-	1.422,00	1.422,00
15.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	236,04	-	100,00	100,00	-	236,04	236,04
15.21	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	224,85	-	100,00	100,00	-	224,85	224,85
15.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	3.023,17	80,00	20,00	100,00	2.418,54	604,63	3.023,17
15.23	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	6.322,00	-	100,00	100,00	-	6.322,00	6.322,00
15.24	SPOT DIFUSORA LED COMPLETA 6 W, QUADRADA BRANCA. 3.000 K	1.811,60	-	100,00	100,00	-	1.811,60	1.811,60
15.25	LUMINARIA COMPLETA COM 2 LAMPADAS DE LED 24 WATTS, QUADRADO DE EMBUTIR, 6.500 K	3.325,28	-	100,00	100,00	-	3.325,28	3.325,28
15.26	LUMINÁRIA TIPO ESPETO DE JARDIM LED 5 W	1.458,16	-	100,00	100,00	-	1.458,16	1.458,16
15.27	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	358,60	-	100,00	100,00	-	358,60	358,60
15.28	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	2.379,74	-	100,00	100,00	-	2.379,74	2.379,74
15.29	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.	3.930,26	100,00	-	100,00	3.930,26	-	3.930,26
15.30	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020	1.080,19	100,00	-	100,00	1.080,19	-	1.080,19
15.31	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	13,84	-	100,00	100,00	-	13,84	13,84
15.32	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	23,56	-	100,00	100,00	-	23,56	23,56

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
15.33	CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90%	672,88	-	100,00	100,00	-	672,88	672,88
15.34	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 60 A	203,34	-	100,00	100,00	-	203,34	203,34
15.35	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS (DPS)	523,92	-	100,00	100,00	-	523,92	523,92
16	SERVIÇOS GERAIS		-	-	-	-	-	-
16.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2016	1.995,60	50,00	50,00	100,00	997,80	997,80	1.995,60
16.2	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO.	2.607,00	-	100,00	100,00	-	2.607,00	2.607,00
16.3	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIO PARA FIXAÇÃO.	1.083,87	-	100,00	100,00	-	1.083,87	1.083,87
16.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013	912,21	-	100,00	100,00	-	912,21	912,21
16.5	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013	63,24	-	100,00	100,00	-	63,24	63,24
16.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013	825,66	-	100,00	100,00	-	825,66	825,66
16.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013	451,53	-	100,00	100,00	-	451,53	451,53
16.8	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013	171,69	-	100,00	100,00	-	171,69	171,69
16.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013	825,95	-	100,00	100,00	-	825,95	825,95
16.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013	1.670,34	-	100,00	100,00	-	1.670,34	1.670,34
16.11	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	295,92	-	100,00	100,00	-	295,92	295,92
16.12	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	1.231,88	-	100,00	100,00	-	1.231,88	1.231,88
16.13	ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON	741,76	-	100,00	100,00	-	741,76	741,76
16.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 10/2016	286,48	-	100,00	100,00	-	286,48	286,48
16.15	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 10/2016	626,12	-	100,00	100,00	-	626,12	626,12
16.16	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	496,98	-	100,00	100,00	-	496,98	496,98
16.17	EXAUSTOR DE AR PARA BANHEIRO 100 MM	294,64	-	100,00	100,00	-	294,64	294,64
16.18	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C	7.314,53	-	100,00	100,00	-	7.314,53	7.314,53
16.19	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA	849,80	-	100,00	100,00	-	849,80	849,80
			-	-	-	-	-	-

Obs:

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo Período

CAPITOLIO MG, 18 de novembro de 2022

Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização: EMANOEL DE SOUZA SANTOS

CREA/CAU: MG 134666 D

ART/RRT: MG20210505021




Documento assinado digitalmente

gov.br

EMANOEL DE SOUZA SANTOS

Data: 18/11/2022 14:13:20-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>

CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Capitólio			09/01/2023		Folha nº:		
OBRA:	Construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde.							
LOCAL:	Rua José da Mata Leonel, quadra 01, Loteamento Chácara São Vicente, Bairro Nossa Senhora Aparecida						FORMA DE EXECUÇÃO	
REGIÃO / REFERÊNCIA	PLANILHA SETOP SUL abril/2022 (com desoneração), PLANILHA SINAPI maio /2022 (com desoneração)						DIRETA ()	INDIRETA (x)
PRAZO EXECUÇÃO:						BDI	21,40	
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UN. COM BDI	TOTAL
1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21769	SETOP	mês	1,62	R\$ 15.445,17	R\$ 18.750,44	R\$ 30.375,71
2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21776	SETOP	mês	1,62	R\$ 6.136,54	R\$ 7.449,76	R\$ 12.068,61
							TOTAL DO ITEM	R\$ 42.444,32
 Emanuel de Souza Santos CREA 134666-D-MG								
 Cristiano Geraldo da Silva Prefeitura Municipal de Capitólio								
 Engemais Empreendimentos e Participações LTDA								